

A munka leírása:

Mórahalom, Vállalkozók útja 3. szám alatti csarnok
felújítási munkálatai.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		16 994 245 Ft	17 913 840 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		16 994 245 Ft	17 913 840 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		34 908 085 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	9 425 183 Ft	
3. A munka ára		44 333 268 Ft	

2023. január 31.

INTERRA GOLD KFT.
6640 Csongrád, Hunyadi tér 18.
Cg: 06-09-01/183
Asz: 23361155-2-06
Bank: 10405073-50526650-84881003

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	7 450 887	6 776 315
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	762 173	599 043
Bádgozás	748 800	1 344 000
Felületképzés	1 687 982	7 229 482
Fényforrás csere	5 573 891	1 715 000
Klíma	770 512	250 000
Összesen:	16 994 245	17 913 840

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	31-090-2.5- 0130711	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból vassímítóval simítva C30/35 - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal Összefolyók kirekesztésével.	3 m2	45 896	28 950	114 740	72 375
		Ipari beton felület felújítása Sika rendszer felhasználásával, sav és lúgálló kivitelben.	4 243 m2	1 729	1 580	7 336 147	6 703 940
Munkanem összesen:						7 450 887	6 776 315

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	42-073-1.1- 0313175	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, Sika rendszer felhasználásával, sav és lúgálló kivitelben, gyártói utasítás alapján.	216 m	1 222	960	263 708	207 168
1	42-073- 1.90- 1001001	Ipari padlóburkolatok repedéseinek újra készítése, régi eltávolításával. Hézagkitöltő Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, szerkezeti repedés kitöltése injektáló műgyantával, sav és lúgálló kivitelben - SIKÁ rendszer gyártói utasítás alapján.	314 m	1 590	1 250	498 465	391 875
Munkanem összesen:						762 173	599 043

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	43-003- 5.1.6.1- 0312054	Lábazati falon lévő bádoglemezelés javítása, cseréje bevonatos ólomlemezről, 33 cm kiterített szélességig kémény-és falszegély, 300 mm szélességig.	240 m	3 120	5 600	748 800	1 344 000
Munkanem összesen:						748 800	1 344 000

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 0451176	Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1 409 m2	0	1 200	0	1 690 800
2	47-000- 0450571	Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen NIVELIN por alakú beltéri glett	1 409 m2	470	1 250	662 230	1 761 250
3		Bevédések, takarások	1 409 m2	0	150	0	211 350
4	47-011- 14.1.1.1- 0148244	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel.	1 409 m2	728	2 860	1 025 752	4 029 740
6		Épület átadás előtti pipere takarítása	1 tétel	0	1 227 142	0	1 227 142
Munkanem összesen:						1 687 982	7 229 482

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000- 0695735	Elektromos munkák Villanyszerelés Bontási munkák Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése szükséges guruló állvány biztosítással	343 db	0	2 500	0	857 500
2	71-010- 1831452	Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek, LED-es fémprofilok Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves, szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös)	265 db	16 897	2 500	4 477 705	662 500
3	71-010- 5129714	Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek, LED-es fémprofilok Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös)	49 db	14 856	2 500	727 944	122 500
4	71-010- 4764196	Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek, LED-es fémprofilok Falilámpák elhelyezése beltérre vagy kültérre, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, 24W IP65 falon kívüli UFO lámpatest, beépített mikroh. mozgásérzékelővel, 3000/4000/6500K, 2160 lm, CL-YA-C24W-CCT-IP65-Sensor	29 db	12 698	2 500	368 242	72 500
Munkanem összesen:						5 573 891	1 715 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	84-001- 5055233	Épületgépészeti munkák Légkondicionáló berendezések Lakossági és ipari klímaberendezések Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése,csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő- /fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig Panasonic FZ oldalfali Split beltéri egység, hűtőtelj.névl.: 6,0kW, fűtőtelj. névl.: 6,8kW, Csz.: KIT-FZ60-WKE	2	db	385 256	125 000	770 512	250 000
Munkanem összesen:							770 512	250 000